

SmartSILL

CUT

Produktdatablad

SmartSILL profil til montage af sålbænk

Anvendelse
Sålbænksprofil til facade isoleringssystemer med armeret puds eller mørtel lag.
SmartSILL er udviklet til zink, metal og natursten sålbænke.

Egenskaber
100% sikkerhed mod vandgennemtrængning ved sålbænkshjørner.
Reducerer udførelsestiden for indbygning af sålbænke omkring vinduer.
Optimerer bygbarheden mellem facade installation og sålbænk installation.
Sikrer ensartet hældning på 7° eller 20°.
SmartSILL er ikke synligt efter montering og sikrer ensartet fugebredde.

Miljø
SmartSILL er produceret i genbrugsplast.

Klima
Testet og dokumenteret til anvendelse i alle klimazoner.

Test og godkendelse
Teknologisk Institut - SmartSill klimatest 03-2014
E592822 Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling.
Teknologisk Institut - SmartSill Fugtmåling 03-2014
592822B Prøvningsrapport – fugtmåling DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling.

Garanti
ATG Profile giver 10 års garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser.

Mærkninger
SmartSILL har opnået Patent i EU

Artikelnummer

1.101.010	SmartSILL Zink/Metal 7°	Pakning 10 sæt
1.111.010	SmartSILL Natursten 7°	Pakning 10 sæt
1.112.010	SmartSILL Natursten 20°	Pakning 10 sæt

05-2026

SmartSILL SILL PROFILE

ATG PROFILE

ATG PROFILE ApS
Langballe 6
DK - 8700 Horsens
+45 4111 0622
info@atgprofile.com
www.atgprofile.com



SmartSILL CUT

Produktdatablad

Installation

Forberedelse og montering
Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller monteringsfilm.

Bearbejdningstid
Ca. 10 min pr. sæt.

Sikkerhed Ved anvendelse af skæreredskaber skal der bruges nødvendige værnemidler, som høreværn, sikkerhedsbriller og maske. Ved montering af prop med Bostik Superlim 1 skal anvisninger fra Bostik følges.

Anbefalinger
Det anbefales der laves opbuk på zink og metal sålbænke.
Opbuk anbefales til max. 10 mm inkl. godstykkelse.
Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til installation af SmartSILL.

Emballering
Profilet leveres i kasser med 10 sæt inkl. ende propper, 1 stk. Bostik superlim 1 samt indlægsseddel.

Opbevaring
Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys.
SmartSill er tilsat UV stabilisator, derved sikres holdbarheden i op til et år ved konstant udsættelse for UV-lys.

Systemleverandør
Profilet skal installeres i henhold til systemleverandørs anvisning.

05-2026

ATG PROFILE ApS
Langballe 6
DK - 8700 Horsens
+45 4111 0622
info@atgprofile.com
www.atgprofile.com